



**OBSERVAÇÕES:**

■ PAREDES A EXECUTAR EM GESSO ACARTONADO

— PORTAS A EXECUTAR

- AS PAREDES EM GESSO ACARTONADO SERÃO EXECUTADAS COM ALTURA DE 3,50 METROS;
- OBSERVAR ITENS 7.2.2, 8.1.2 E 8.2.2 DO ARQUIVO "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS".

**CONVENÇÕES:**

ÁREA EXISTENTE

ÁREA A CONSTRUIR

**PLANTA BAIXA BIBLIOTECA**  
ESCALA 1/50

|   |          |  |                        |
|---|----------|--|------------------------|
| <b>INSTITUTO FEDERAL Sul-rio-grandense</b>  |          | <b>DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS</b><br><small>Rua Gonçalves Chaves, 3216 - CEP 96015-550 - PELOTAS/RS<br/>         Fones: (53) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8909<br/>         dpo@ifsul.edu.br / dpo_cpq@ifsul.edu.br / dpo_ofic@ifsul.edu.br</small> |                        |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO   | EXECUÇÃO | PROPRIETÁRIO   |                        |
| PROJETO   |          |  |                        |
| DANIEL WOLTER MARTELL<br>CREA/RS 176.257  |          |  |                        |
| <b>CÂMPUS CHARQUEADAS</b><br><small>RUA GENERAL BALBAO, 81 - CHARQUEADAS/RS</small> |          |  |                        |
| <b>PROJETO ARQUITETÔNICO</b>  |          |  | ÁREA DA OBRA<br>205,86 |
| REFORMA E READEQUAÇÃO DA BIBLIOTECA (BLOCO 3)<br>PLANTA BAIXA DA BIBLIOTECA         |          |  | VISTO                  |
| DESENHO   |          |  | OBRA                   |
| ENG. DANIEL   |          |  | CCH 002/2016           |
| DATA  |          |  | PRANCHA                |
| OUTUBRO/2016  |          |  | PAR 02/04              |
| ESCALA  |          |  | 1/50                   |